

APROB
 INSPECTOR SEF
 Lt. col
 ing. MIHOC LUCIAN-VASILE

Persoana juridica achizitoare
 CJ TIMIS-ISU TIMIS

Obiectivul: PAV.AMINISTRATIV AL SEDIULUI ISU TIMIS
 Obiectul: PAVILION LOGISTIC DIN IMOBILUL DIN STR.CLUJ NR.14 TIMISOARA

C A I E T D E S A R C I N I

Reparatii incapere depozit bunuri materiale la Pavilion logistic

Nr. crt.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
001	RPCT33A1	MP.	4.880
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN LEMN *			
002	RPIC01A1 [1]BUC.		1.000
DEMONTARE CALORIFERE			
003	CF01B1 [1]MP.		148.000
TENCUIELI INTER.(TINCI) EXCLUSIV SCHELA;			
004	CD25A1 ML.		36.000
PROTECTIE MUCHII CU COLTARE			
005	IB01A01 [1]BUC.		1.000
MONTARE RADIATOARE			
006	CK14A1 [2]BUC.		1.000
MONTAT USA ANTIEFRACTIE			
007	CK11A1 [2]MP.		2.880
MONTAT FERESTRE ANTIEFRACTIE			
008	RPCJ13C1 M		11.800
REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT.VAR CIM.MARCA 10-T CU SPALETII: DREPTI INTRE 25-35CM LA			
009	RPCR24A1 [1]MP.		148.000
VOPSITORIE CU VOPSEA LAVABILA IN DOUA STRATURI LA INTERIOR			
009	6104348 L		66.600
@VOPSEA LAVABILA PT INTERIOR			
010	RPCG03B1 M.C.		0.210
ZID DE CARAM PT UMLERI DE GOLURI CU GROS =SAU>DE12,5 CM DIN CARAM 240X115X63 CU M 25Z			
011	RPCJ08A1 MP.		2.000
TENC.INT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.CU MORT VAR-CIM.25T PT.SPRIT SI MORT. 10T PT.GRUND SI STR.VI			
012	RPEI02A1 [1]M		26.000
DEZAFECTAT INSTALATIE ELECTRICA			
013	RPEF19A1 BUC.		2.000
DEMONTARE CORP ILUM SIMPLU DULIE MEDIE*			
014	RPEF02A1 [1]BUC.		1.000
MONTARE CORP ILUMINAT			
014	7501560 BUC.		3.000
CORPURI DE ILUMINAT TIP FIPAD 2*18 W			
014	3270557 BUC.		1.000
LAMPĂ CU LEDURI CU SENZORI			
015	EF01A1 [1]BUC.		1.000
MONTARE TABLOU ELECTRIC			
015	5538014 BUC.		1.000
TABLOU ELECTRIC			
015	3270695 BUC.		5.000
SIGURANTA AUTOMATA BIPOLARA 16A			
016	W3K04A1 [1]M		55.000
MONTARE CANAL CABLU 35MM			

016 3270711	M	55.000
CANAL CABLU		
017 ED08A1	BUC.	3.000
PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT PROTECTIE		
017 5535971	BUC.	1.000
@PRIZA DUBLA PT CU CP		
017 3270821	BUC.	2.000
PRIZA SIMPLA PT CU CAPAC		
018 ED11B1	[1]BUC.	3.000
MONTARE SENZORI		
018 3270696	BUC.	1.000
SENZOR DE FUM		
018 3270697	BUC.	1.000
SENZOR ALARMA		
018 3270822	BUC.	1.000
@SENZOR DE LUMINA		
019 ED12A1	[2]BUC.	1.000
APARAT DE SEMNALIZARE		
019 3270698	BUC.	2.000
@APARAT HIGROMETRU		
020 RPC057A1	[1]MP.	20.000
RAFTURI LA CAMARI SI DEBARALE		
020 3270626	BUC.	30.000
COLTARE METALICE 90*90		
020 3270700	MP.	6.400
PLACA OSB 3 - 22 MM		
020 2918770	M.C.	0.100
RIGLE LEMN BRAD CAL II 8 X12 CM		
021 RPCT31A1	[1]MP.	20.000
DESFACEREA RAFTURILOR DE LEMN		
022 RPCT41A1	MP.	25.000
DESFACEREA IZOLATIEI HIDROFUGE VECHI IN VEDEREA REFACERII *		
023 RPCK01B1	MP.	25.000
STRAT SUPORT PT.PARDOSELI DIN MORTAR CIMENT M 100-T,DE 3CM GROSIME,CU FATA DRISCUITA FIN *		
024 IZF04B1	[1]MP.	25.000
STRAT HIDROIZOLANT CALD .PE SUPRAF ORIZ SAU INCLINATE PINA LA 40%		
024 6101456	KG	50.000
@AMORSA BITUMINOASA MATIZOL		
024 3270723	MP.	28.750
MEMBRANA BITUMINOASA FESTA		
025 RPCP01A1	[3]KG	92.000
REPARAREA CONFECTIILOR METALICE(la rafturi)		
025 3500130	KG	12.000
CORNIER ARIPI EG.LAM CALD S 424 25X 25X 3 OL37-1N		
025 5842715	BUC.	40.000
@PIULITA ZINCATA M10 COD 72PZ0010		
025 5800901	BUC.	40.000
@SURUB ZINCAT M10X60 COD 72SZ1060		
025 5881242	BUC.	40.000
@SAIBA ZINCATA M10 COD 72SZ0010		

Termen executie: 21 de zile

Intocmit,

Verificat,

OFITER SPECIALIST II
CAPITAN
Buzducea
ING. BUZDUCEA OVIDIU

SEF SERVICIU LOGISTIC
Colonel
Butu
ing. BUTU MOREL